

Comune di Calci Monti Pisani	MANUALE DI GESTIONE FORESTALE RESPONSABILE	PROTOCOLLO GESTIONE DITTE REV 00
---------------------------------	---	--

Comune di Calci

**ALLEGATO 28: PROTOCOLLO DI GESTIONE DITTE
TERZISTE**

**Complesso Forestale
“Monti Pisani”**

CERTIFICATO

N°	Prima Emissione	Emissione Corrente	Scadenza

Data	Revisione	Parti modificate	Descrizione della modifica
03-03-2026	00		Emissione iniziale

Comune di Calci Monti Pisani	MANUALE DI GESTIONE FORESTALE RESPONSABILE	PROTOCOLLO GESTIONE DITTE REV 00
---------------------------------	---	--

Il Comune di Calci si avvale di terzisti, principalmente per sistemazioni idraulico forestali e manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità, attraverso il meccanismo della pubblica asta/avviso di manifestazione di interesse o altro in relazione all'importo lavori da progetto.

Il Comune di Calci si impegna a:

- Comunicare che il Comune di Calci è certificato per la Gestione Forestale Responsabile secondo gli standard FSC®. Questo significa che ogni intervento sulla viabilità deve garantire la massima tutela dell'ambiente e dei lavoratori.
- Informare la ditta terzista che durante i lavori di sistemazione stradale, siete tenuti a rispettare rigorosamente le seguenti direttive:

Tutela del Suolo e delle Acque

- È obbligatorio ripristinare le fossette laterali e gli scolli trasversali. L'acqua deve essere allontanata dalla carreggiata verso aree boscate stabili per evitare l'erosione.
- Non è consentito il transito di mezzi meccanici all'interno dei corsi d'acqua (fossati o torrenti), nemmeno se in secca. L'attraversamento è permesso solo nei guadi autorizzati dal Comune.
- I residui di scavo non devono essere gettati lungo le scarpate, ma sistemati in modo da non ostruire il deflusso delle acque o danneggiare la vegetazione.

Gestione Cantiere e Rifiuti

- È vietato abbandonare qualsiasi tipo di rifiuto (lattine, filtri, imballaggi, mozziconi). A fine giornata il cantiere deve essere pulito.
- I rifornimenti devono avvenire in sicurezza. In caso di sversamento accidentale di olio o gasolio, è obbligatorio intervenire immediatamente con il kit anti-spandimento (segatura o panni assorbenti) e informare il Comune.
- Si raccomanda caldamente l'uso di lubrificanti a basso impatto ambientale per le catene e i circuiti idraulici.

Rispetto del Bosco e della Fauna

- Durante l'allargamento o la sistemazione del piano stradale, prestate massima attenzione a non ferire il fusto o l'apparato radicale delle piante adiacenti la strada.
- Eventuali ramaglie o scarti di taglio devono essere cippati o sistemati in cumuli bassi, fuori dalla carreggiata, per favorire il riciclo naturale dei nutrienti.

Sicurezza e Diritti dei Lavoratori

- Tutto il personale deve indossare i Dispositivi di Protezione Individuale previsti dalla normativa vigente (scarponi, alta visibilità, ecc.).
- Se l'intervento comporta pericoli per gli escursionisti, la ditta deve posizionare appositi cartelli di "Lavori in corso - Divieto di transito" agli ingressi della tratta interessata.

NOTA BENE: Il personale del Comune effettuerà sopralluoghi periodici. In caso di mancato rispetto di queste norme, verrà aperto un **Reclamo/Non Conformità** che potrebbe pregiudicare il pagamento o la futura collaborazione con l'Ente.